




### PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
H	<b>CANCHA DE FUTBOL SOCCER</b>					
391	B-LYT00A LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL M2 TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA		6,656.0000			
264	A-TER25B DESPALME A MAQUINA EN MATERIAL "II" 20 M3 CMS. PROME- DIO		1,331.2000			
AFNC	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO M2 CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		6,656.0000			
RIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN M2 ASFÁLTICA FM-1 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, POREO CON ARENA, ACARREOS, MAQUINARÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		6,656.0000			
BAS20	BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON M3 MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCO QUE INDIQUE EL MUNICIPIO, DE TAMAÑO MÁXIMO DE 1 1/2". INCLUYENDO ACARREOS, COMPACTADA AL 100% P.U.O.T.		1,331.2000			
PASIN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO M2 PARA CANCHA MOD. CHOISE DE 30/35MM/700GR/M2/ XP PRO DENIER 10800 COLOR SPORT GREEN. (INCLUYE AGREGADO DE ARENA SILICA CAUCHO GRANULADO UNIÓN EN LIENZOS Y LÍNEAS BLANCAS , COSTURADOS A MANO PEGADAS Y VULCANIZADAS)		6,656.0000			
RPER	RODAPIE DE DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO DE ML CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON DOBLE ARMEX 15x20-4, UNIDOS CON ALAMBRE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		336.0000			
CNREJ	CANAL DE DIMENSIONES SEGÚN PLANO DE ML PROYECTO DE MUROS CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, REFORZADO CON ALAMBRO A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS CON REJILLA EN LA PARTE SUPERIOR A BASE DE SOLERA 1" X 1/8". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		208.0000			
PABS	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION A BASE DE PZA MURO CON SEPARACION DE TABICON DE CONCRETO		2.0000			



**PRESUPUESTO DE OBRA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	MURO CON SEPARACION DE TABICON DE CONCRETO 10X14X28 DE 10 CM. ESPESOR JUNTEADO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1.3 EN HILADAS ALTERNADAS CON JUNTAS A TOPE Y JUNTAS ABIERTAS, INCLUYE: MATERIALES , ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.					
TSAN100	TUBO DE PVC SANITARIO, DE 100 MM. DE DIÁMETRO, ML INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		5.0000			
POPREF	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS PZA PREFABRICADAS TERMINADAS EN COLOR BLANCO, DIMENCIONES REGLAMENTARIAS A BASE DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO Y REFUERZO CON TUBO NEGRO DE 2 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO; INCLUYE: RED DE NYLON, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		2.0000			
BPRE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS PZA PREFABRICADAS TERMINADAS EN COLOR BLANCO, DIMENCIONES REGLAMENTARIAS A BASE DE CUADRADO CEDULA 40 DE 2 PULGADAS, ANCLADAS EN BASES DE CONCRETO, Y TECHO DE POLICARBONATO; INCLUYE: RED DE NYLON, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		2.0000			
4976	G-HER05C SUM.Y COLOC.DE CERCA DE MALLA CICLON ML DE 2.00 M DE ALT. INC. MATS. PUESTOS EN OBRA, FLETES, MANIOBRAS LOC. POSTES, MARCOS,ALAMBRE LISO, ALAM. DE PUAS Y MALLA CICLON GALV. CAL 10.5 ABERT 55X55 mm (HASTA 100M LONG.).		239.0000			
2958	G-HER04C SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PZA DE MALLA CICLON DE 3.00 x 2.00 MTS. CON MARCO GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR.		1.0000			

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**  
**IVA 16.00%**  
**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:**